
PRZEDMIAR- Prace restauratorskie i renowacyjne przy kościele parafialnym w Pysznicy

NAZWA INWESTYCJI : Prace restauratorskie i renowacyjne przy kościele parafialnym w Pysznicy
ADRES INWESTYCJI : Pysznica , Kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jana Chrzciciela w Pysznicy
ADRES INWESTORA : Ul. Wolności 297 , 37-403 Pysznica
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Juda
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % Σ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odnowienie elewacji zewnętrznej Kościoła - prace budowlane			
1	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2620-01	2190	m ²	2190.000	
				RAZEM	2190.000
2	KNR 0-28	Odgrzybianie elewacji - natryskowe nałożenie preparatu	m ²		
d.1	2620-02	2190	m ²	2190.000	
				RAZEM	2190.000
3	kalk. własna	Naprawa ubytków w tynków i gzymsów	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 0-28	Zagruntowanie podłoża	m ²		
d.1	2620-02	2190	m ²	2190.000	
				RAZEM	2190.000
5	wycena indywidualna	Malowanie gzymsów	m ²		
d.1		169	m ²	169.000	
				RAZEM	169.000
6	wycena indywidualna	Malowanie elewacji	m ²		
d.1		2021	m ²	2021.000	
				RAZEM	2021.000
2		Stolarka drzwiowa			
7	wycena indywidualna	Renowacja drzwi zewnętrznych	szt		
d.2		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	wycena indywidualna	Wymiana na nowe drzwi od zachrystii	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000